



Unidad de Proyectos D.A.S.

ITEMIZADO OFICIAL						
PROPUESTA		CONSTRUCCIÓN PABELLON DE NICHOS				
PROYECTO		CONSTRUCCIÓN PABELLON DE NICHOS				
UBICACIÓN		SALVADOR ALLENDE S/N. CEMENTERIO 3 IQUIQUE				
FECHA						
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS CORRIDOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (\$)	P. TOTAL (\$)	
0.0.0 OBRAS PREVIAS						
0.0.1	CIERRE PERIMETRAL	M2	40,00	\$	-	
0.0.2	CAMARIN PARA EL PERSONAL	M2	36,00	\$	-	
0.0.3	DEMOLICIÓN.	GL	1,00	\$	-	
0.0.4	LETRERO INDICATIVO	UN	1,00	\$	-	
0.0.5	TRAZADOS Y NIVELES (GASTOS GENERALES)	GL	1,00	\$	-	
					\$	-
1.0.0 MOVIMIENTO DE TIERRA						
1.0.1	EXCAVACIONES	M3	67,00	\$	-	
1.0.2	COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (HÍDRICA Y MECÁNICA)	M2	99,00	\$	-	
1.0.3	MEJORAMIENTO DE TERRENO. BASE ESTABILIZADA.	M3	45,00	\$	-	
1.0.4	COMPACTACIÓN BASE ESTABILIZADA (HÍDRICA Y MECÁNICA)	M2	99,00	\$	-	
1.0.5	POLIETILENO	M2	99,00	\$	-	
					\$	-
TOTAL					\$	-
2.0.0 OBRA GRUESA						
2.1.0 CIMIENTOS						
2.2.0 LOSA DE FUNDACIÓN (INCLUIDO CIMIENTOS)						
2.2.1	ENFIERRADURA	KG	1.464,00	\$	-	
2.2.2	MOLDAJES	M2	19,60	\$	-	
2.2.3	HORMIGÓN G-25	M3	14,60	\$	-	
2.2.4	DECIMBRE	M2	20,20	\$	-	
2.3.0 MUROS DE HORMIGÓN ARMADO						
2.3.1	ENFIERRADURA	KG	2.809,00	\$	-	
2.3.2	MOLDAJES ENCOFRADO.	M2	120,40	\$	-	
2.3.3	HORMIGÓN G-25	M3	18,10	\$	-	
2.3.4	DECIMBRE	M2	120,40	\$	-	
2.4.0 ALBAÑILERÍA						
2.4.1	INSTALACIÓN DE BLOQUES	M2	362,70	\$	-	
2.5.0 PILARES Y VIGA CORONARIA						
2.5.1	ENFIERRADURA	KG	1.669,00	\$	-	
2.5.2	MOLDAJES	M2	88,60	\$	-	
2.5.3	HORMIGÓN G-25	M3	48,60	\$	-	
2.5.4	DECIMBRE	M2	88,60	\$	-	
2.6.0 LOSAS 1,2,3,4,5 Y 6.						
2.6.1	ENFIERRADURA	KG	4.000,60	\$	-	
2.6.2	MOLDAJES	M2	532,00	\$	-	
2.6.3	HORMIGÓN G-25	M3	61,00	\$	-	
2.6.4	DESCIMBRES	M2	532,00	\$	-	
					\$	-
2.7.0 SELLO SANITARIO						
2.7.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO SIKAFILL TECHO	M2	528,00	\$	-	
					\$	-
3.0.0 TERMINACIONES						
3.0.1	ESTUCOS. ESPESOR 3 MILIMETROS.	M2	534,20	\$	-	
3.0.2	ÁCIDO MURIÁTICO AL 10%	M2	336,20	\$	-	
3.0.3	LATEX VINÍLICO EXTERIOR (2 MANOS)	M2	336,20	\$	-	
3.0.4	ANTICORROSIVO (2 MANOS) (ESCALERA MOVIL)	M2	21,10	\$	-	
3.0.5	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIA	ML	5,00	\$	-	
3.0.6	ALIZADO MECÁNICO DE PAVIMENTO Y LOSAS	M2	618,40	\$	-	
					\$	-
4.0.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.0.1	TAPAS DE LÁPIDAS	UN	240,00	\$	-	
4.0.2	ESCALERA MOVIL PARA PABELLÓN	UN	1,00	\$	-	
					\$	-
5.0.0 OTROS						
5.0.1	FLETES	UN	4,00	\$	-	
5.0.2	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	81,50	\$	-	
5.0.3	DILATAACIONES	M2	70,00	\$	-	
5.0.5	ASEO Y ENTREGA DE OBRAS	UN	1,00	\$	-	
					\$	-
TOTAL					\$	-
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$	-
				GASTOS GENERALES (%)	\$	-
				UTILIDADES (%)	\$	-
				NETO	\$	-
				IVA (19%)	\$	-
				COSTO TOTAL PRESUPUESTO	\$	-
EMPRESA CONTRATISTA						